



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA

CNPJ : 01.612.496/0001-17

PRAÇA JOSE BRANT MAIA, 01, CENTRO

Página 1 de 2

## Termo de Adjudicação

**Processo** 14 / 2023  
**Nº.Modalidade** 1  
**Modalidade** Tomada de Preços  
**Data** : 18/04/23

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE TANQUE DE EVAPOTRANSPIRAÇÃO, NAS COMUNIDADES DE ÁGUA BOA, BARRA DO CAIÇARA, CAIÇARA E CAVA DO CURRAL, NO MUNICÍPIO DE GLAUCILÂNDIA-MG

HERIVELTO ALVES LUIZ, PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais e com base nas informações constantes do processo licitatório acima identificado, resolve ADJUDICAR o objeto ora licitado em favor do(s) licitante(s) vencedor(es) na forma abaixo:

Fornecedor JRG CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

49.142.386/0001-65

Item	Qtde	Unidade	Material/Serviço	Preço Unit.	Preço Total
001	4,0000	Unidade	39391 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	1339,2000	5356,80
002	1,0000	Unidade	43251 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	775,9200	775,92
003	4,0000	Mes	43252 - LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES	711,7900	2847,16
004	1,0000	Unidade	43253 - LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CONTAINER	333,5300	333,53
005	880,7200	M²	26393 - LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	9,1100	8023,36
006	880,7200	M²	40379 - LIMPEZA DO TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ 20M E QUEIMA CONTROLADA	2,6100	2298,68
007	942,3700	M³	41236 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M	57,9400	54600,92
008	1174,2600	M2	43254 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	41,6100	48860,96
009	781,4000	M2	43255 - CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM	49,6800	38819,95
010	1879,0800	M2	43256 - TELA DE ARAME GALVANIZADO PARA ALAMBRADO (DIMENSÕES DA TRAMA: 2X2" TIPO DA MALHA: LOSANGULAR  BITOLA DO FIO: BWG 12 (2,77MM))	43,8400	82378,87
011	1097,6800	M2	43257 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	40,3100	44247,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GLAUCILÂNDIA

CNPJ : 01.612.496/0001-17

PRAÇA JOSE BRANT MAIA, 01, CENTRO

Página 2 de 2

012	781,4000	M2	43258 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	45,6300	35655,28
013	2432,0000	Unidade	43259 - PNEU	6,7500	16416,00
014	1900,0000	Unidade	43260 - SACO DE RAFIA 50 X 80 CM	1,2900	2451,00
015	76,0000	M³	42297 - LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APOIADO MANUALMENTE	143,8300	10931,08
016	76,0000	M3	43261 - APLICAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE COLCHÃO DE AREIA	156,7700	11914,52
017	349,6000	M3	43262 - TERRA VEGETAL COMUM PRETA	135,1300	47241,45
018	304,0000	Unidade	43263 - Plantio de muda de árvore com altura até 1,00 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m	63,5800	19328,32
019	76,0000	Unidade	42052 - CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	368,5800	28012,08
020	326,0400	MT	43264 - 9 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES	43,4600	14169,70
021	69,9200	METRO	42066 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES	29,0600	2031,88
022	1,0000	%	26354 - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	9516,3100	9516,31
<b>Valor Total:</b>					486.211,25

HERIVELTO ALVES LUIZ

PREFEITO MUNICIPAL